3.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

NR.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA, m^2	FUNKC. GR.
301	Studentu pastāvīgā darba telpa	53.14 m^2	S
302	Vides kvalitātes monitoringa laboratorija	85.01 m^2	L
303	Laboratorija	18.20 m^2	L
304	Vides tehnoloģiju laboratorija	65.73 m^2	L
305	Vides tehnoloģiju laboratorija	9.90 m^2	L
306	Augsnes fizikālā laboratorija	46.95 m^2	L
307	Augsnes un grunts ķīmiskā laboratorija	58.65 m^2	L
308	Auditorija/Semināru telpa/Aspirežu telpa	24.77 m^2	A
309	Pasniedzēju darba telpa	16.44 m^2	L
310	Pasniedzēju darba telpa	24.59 m^2	L
311	Pasniedzēju darba telpa	14.79 m^2	L
312	Kvartālu vides laboratorija	23.09 m^2	L
313	Kvartālu vides laboratorija	55.12 m^2	L
314	Kvartālu vides laboratorija	13.78 m^2	L
315	Vides datēšanas laboratorija	35.66 m^2	L
316	Mineraloģijas un petrogrāfijas praktikuma	52.85 m^2	L
317	Mineraloģijas, paleontoloģijas laboratorija	50.83 m^2	L
318	Pasniedzēju darba telpa	16.96 m^2	L
319	Auditorija (50 vietas)	69.15 m^2	A
320	Auditorija (50 vietas)	83.41 m^2	A
321	Pasniedzēju darba telpa/Semināru telpa	83.97 m^2	P
322	Apkopes inventāra telpa	2.73 m^2	Sm
323	Pētniecības laboratorija	52.66 m^2	L
324	Laboratorija	61.22 m^2	L
325	Auditorija/Semināru telpa	43.09 m^2	L
326	Pasniedzēju darba telpa	14.04 m^2	P
327	Semināru/Aspriežu telpa 30 vietām	56.92 m^2	A
328	Administrācijas telpa	35.69 m^2	P
329	Darba telpa	35.69 m^2	
334	Auditorija 50 vietām	81.71 m^2	A
335	Auditorija 50 vietām	82.10 m^2	A
336	Auditorija 30 vietām	58.65 m^2	A
337	Pasniedzēju darba telpa	23.59 m^2	P
338	Programmu vadītāju kabinets	14.33 m^2	P
339	Programmu vadītāju kabinets	10.93 m^2	P
340	Programmu vadītāju kabinets	12.74 m^2	P
341	Semināru/Aspriežu telpa	18.81 m^2	A
347	Biroja virtuve	9.71 m^2	Bv
348	Aspriežu telpa	16.97 m^2	A
349	Programmu vadītāju kabinets	11.83 m^2	P
350	Programmu vadītāju kabinets	9.09 m^2	P
351	Programmu vadītāju kabinets	11.83 m^2	P
352	Pasniedzēju darba telpas	30.92 m^2	P
354	Kāpņu telpa	6.37 m^2	K
355	Gaitenis	76.18 m^2	K
356	Tualete	18.84 m^2	H
357	Tehniskā telpa	2.68 m^2	T
359	Tualete	19.50 m^2	H
360	Kāpņu telpa	6.40 m^2	K
361	Gaitenis	54.09 m^2	K
362	Halle/tērpi	100.08 m^2	S
363	Tehniskā telpa EL un VS	6.09 m^2	T
365	Tehniskā telpa VS	5.85 m^2	T
366	Gaitenis	49.19 m^2	K
367	Gaitenis	50.80 m^2	K
368	Vestibils	117.00 m^2	S
	4. stāva telpu platība kopā	**2074.71 m^2**	
369	Balkons	7.16 m^2	Ār
370	Balkons	7.39 m^2	Ār
	4. stāva āra platība	**14.57 m^2**	

Description of block-names	
Sanitary	
WPC	water pure cold
WPH	water pure hot
WDI	water distilled
V	vacuum
Oa	compressed air
LPG	burning gas
H2	hy drogene
He	helium
Ar	argon
N2	nitrogen
WPCHPC	mixed water,mixer
Laboratory benches	
LB_09.1.2.1.5.1.8	laboratory bench (900;1200;1500;1800mm) length
bal_0.75;0.9;1.4	balance table
SSP_1.2	one side ,at wall service module
ISP 1.2	double side island bench service module
HPL	high pressure laminated chipboard,27mm
CER	monolite technic ceramic 30mm
Compact	solid grade laminate 19mm
SS	stainless steel
Under bench units	
ubu_1	under bench cupboard with 1 door
ubu_2	under bench cupboard with 2 doors
ubu_3	under bench cupboard with 3 drawers
ubu_4	under bench cupboard with 4 drawers
ubu_5	under bench cupboard with 1 drawer+1door
Suspended cabinets	
SC-1	suspended cabinet 1 door
SC-2	suspended cabinet 2 doors
SS-1	suspended shelf
SS-2	suspended shelf large
Sink units	
SU_0.6.0.9.1.2.1.5.1.8	sink unit with one basin
	sink unit with one basin
	sink unit with one basin
SU_1.2db	sink unit (double) with 2 basins
Storage cabinets	
LC_05	laboratory cabinet,inside 4 shelves
LC_09	laboratory cabinet,inside 4 shelves
LCV_05	laboratory ventilated cabinet,inside 4 shelves,PP tray s
LCV_09	laboratory ventilated cabinet,inside 4 shelves,PP tray s
LC_0.6_po	laboratory cabinet,2 pull out cargo ss stem
LC_0.9_po	laboratory cabinet,3 pull out cargo ss stem
FC-ubu	laboratory ventilated cabinet,fume cupboard, PP tray ,constant air flow valve
FC-vacuum	ventilated cabinet under fume cupboard, for vacuum unit
FC-1.2	fume cupboard
FC-1.5	fume cupboard
FC-1.8	fume cupboard
wm-lab_900	washing machine for laboratory purpose
sevice boom	service modul (boom) vertical from ceiling
SM-1_1.2	service module (wing) horisontal from ceiling
Balt.spp	flammable safety cabinet for gas cylinders
Aizsūkt	local extract 3 arms joint,diam.75mm, 1500 length
Aizdient	

C			
B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
DARBA RAŠTJUMS BŪVNIECĪBAI			DATUMS
IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI			DATUMS

UZTICAD RAŠTJUMI AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĶ?, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.

PASŪTĪTĀJS | LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Reģistrācijas Nr. LV90000076669;
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvijas Republika, LV-1586;

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS | pilnsabiedrība "LNK INDUSTRIES GROUP"
Reģistrācijas Nr. LV40103554364;
Adrese: Sporta iela 7 k-1, Rīga, Latvijas Republika LV-1013;

PROJEKTĒTĀJS | sia "NAMS"
Adrese: Pētersla iela 7, Rīga, Latvijas Republika, LV-1050
Tālr.:+371 67201078, nams@inams.apollo.lv

SILTUMAPGĀDES PROJEKTĒTĀJS | MEDKOE OÜ
Adrese: Riia 185a, Tartu, Estonia 51 014
Tālr.:+372 7441200 , info@medkoe.ee

BŪVOBJEKTS | LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS
Adrese: Jelgavas iela 1,Rīga, LV-1050

PASŪT.NR | 2013-03

FAILA NOS. | lu 3st technol (26022014).dwg

BŪVJE | LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKIS CENTRS

ARHĪVA NR. | 2013-03

RASEJ. NOSAUKUMS | TEHNOLOĢISKAIS APRĪKOJUMS
3. stāva, Laboratoriju aprīkojums

DATUMS | 25.02.2014.

STADIJA | TP

BŪVPROJEKTA TN SADAĻAS VADĪTĀJS	KAIDO ANDRES		25.02.2014.
IZSTRĀDĀJA	KAIDO ANDRES		25.02.2014.

MĒROGS 1:100

SADAĻA	RAS. NR.	LAPAS
TN	TN-3	105